

G. VAN LEEUWEN.

FABRIEK VAN
Pneumatische en Mechanische
Kerkorgels.

KAISERSTRAAT 25

bij Leiden, 25 Februari 1916.

Opgave voor de restauratie van het orgel
in de Geref. Kerk te Alphen.

De te verrichten werkzaamheden zullen bestaan in
het hieronder volgende:

- 1° In de bestaande orgelkast zal geplaatst worden, een daarvoor geheel nieuwe te maken pneumatische Kegelwindlade, waarop ruim en regelmatig geplaatst zal worden, het bestaande pijpwerk, met toevoeging van 12 grote pijpen, dienende voor het onderste ochaaf der Viola di Cembalo, welke thans bij klein C begint.
- 2° Het maken en platsen van een tweede pneumatische Kegelwindlade, waarop komen te staan de 27 grootste pijpen der Bouwden 16 st., met kleine pneumatische Kegelwindlade in verbanding met de pedaaltrekkers, verdere transmisies enz.: waardoor verkregen wordt: een vrij pedaal met Bouwden 16 st.
- 3° Door het maken van hierboven genoemd, vrij-pedaal, wordt ook noodig, een pedaal-koppeling: daarvoor zal ook gemaakt worden een P.K. lade met register voor aan-en afstellen.
- 4° De bestaande blaasbelg zal achter de orgelkast in de daar nu open ruimte geplaatst worden met Kanaalleiding naar de regulatoren welke geplaatst wordt in de orgelkast.

dec. c. G. VAN LEEUWEN.

FABRIEK VAN
Pneumatische en Mechanische
Kerkorgels.

~~KAISERSTRAAT 25 en 25 a.~~

bij Leiden, 191

- 5: De geheelen nieuw aan te leggen leiding van windkanalen, pneumatiek - buisen vanaf speeltafel naar de verschillende windladeren en transmissies, alles zoodanig te maken en te plaatsen dat er een vlieggen en zeker werking verkregen wordt.
- 6: Het geheele orgel, of liever allen pijpen, opnieuw intoneeren, en hen slotter zuiver afstemmen.

De Kosten van allen hierboven genoemde werkzaamheden zullen bedragen: Vijftien honderd en tachtig gulden
Legge f 1580.—

Garantie: tien jaar.

G. van Leeuwen